






Прейскурант на ограждения и перила из нержавеющей стали и стекла

Схема и описание товара	Срок изготовления	*Средняя стоимость
<p align="center">Пристенный поручень, h=900мм</p>  <p>Комплектация: - поручень: труба Ø50,8 мм / Ø38,1 мм / деревянный; поручень Ø50мм, Ø38мм ДУБ, БУК, покрытый лаком; - торцевая заглушка на поручень Ø50,8 мм / Ø38,1 мм; - пристенный держатель трубы Ø50,8 мм / Ø38,1 мм; - отводы 90° если поручень непрерывный на повороте</p> <p>На поворотах поручень непрерывный / прерывается.</p> <p>Метод установки - крепление пристенных держателей в стену бетонную дюбелями + саморез нержавеющей/ в стену из ГКЛ дюбели "бабочки" + саморез нержавеющей.</p>	<p>нержавеющий, непрерывный поручень = 30 пог.м/день</p> <p>деревянный, непрерывный поручень = 15 пог.м/день</p>	<p>2700 руб./пог.м за непрерывный нержавеющий поручень, марка стали AISI201 если AISI304 +10%</p> <p>3800 руб./пог.м за непрерывный деревянный поручень (ДУБ, БУК, покрытый лаком) от</p>
<p align="center">Отбойник, h=200мм</p>  <p>Комплектация: - поручень: труба Ø50,8 мм; - стойка труба диаметром Ø38,1 мм; - торцевая заглушка на поручень Ø50,8 мм; - верх стойки наконечник сферический; - отводы 90° если поручень непрерывный на повороте;</p> <p>На поворотах поручень непрерывный / прерывается.</p>	<p>нержавеющий, обрывной поручень = 40 пог.м/день</p>	<p>3100 руб./пог.м за обрывной, марка стали AISI201 если AISI304 +10%</p>
<p align="center">Ограждения с ригелями, h=900мм</p>  <p>Комплектация: - поручень труба Ø50,8 мм; - стойка труба диаметром Ø38,1 мм; - заполнение ригель 3 шт. Ø16,0 мм; - верх стойки наконечник сферический; - низ стойки декоративная чашка; - торцевые заглушки на ригель; - торцевая заглушка на поручень Ø50 мм; - отводы 90° если поручень непрерывный на повороте</p> <p>Поручень и ригеля крепятся к стойке на сварке. На поворотах поручень и ригели непрерывные / прерываются.</p>	<p>непрерывный поручень и ригель= 15 пог.м/день, обрывные поручни и ригели = 30 пог.м/день</p>	<p>3800 руб./пог.м за непрерывный поручень и ригель, марка стали AISI201, если AISI304 +10%</p>
<p align="center">Ограждения с ригелями, с боковым креплением, h=900мм</p>  <p>Комплектация: - поручень труба Ø50,8 мм; - стойка труба диаметром Ø38,1 мм; - пластина для бокового крепления; - заполнение ригель 3 шт. Ø16,0 мм; - верх стойки наконечник сферический; - низ стойки заглушка Ø38,1 мм; - торцевые заглушки на ригель; - торцевая заглушка на поручень Ø50 мм; - отводы 90° если поручень непрерывный на повороте</p> <p>Поручень и ригеля крепятся к стойке на сварке. На поворотах поручень и ригели непрерывные / прерываются.</p>	<p>непрерывный поручень и ригель= 10 пог.м/день, обрывные поручни и ригели = 25 пог.м/день</p>	<p>4800 руб./пог.м за за непрерывный поручень и ригель, марка стали AISI201, если AISI304 +10%</p>
<p align="center">Ограждения с деревянным поручнем Ø50мм, h=900мм</p>  <p>Комплектация: - поручень деревянный Ø50 мм, покрытый лаком ДУБ / БУК - стойка труба диаметром Ø38,1 мм; - заполнение ригель 3 шт. Ø16,0 мм; - верх стойки стержень с ложементом - низ стойки декоративная чашка; - отводы нерж. 90° если поручень на поворотах непрерывный;</p> <p>Ригеля крепятся к стойке на сварке. На поворотах поручень и ригели непрерывные / прерываются.</p>	<p>непрерывный поручень и ригель= 10 пог.м/день, обрывные поручни и ригели = 20 пог.м/день</p>	<p>7500 руб./пог.м за за непрерывный поручень и ригель, марка стали AISI201, если AISI304 +10%</p>

* Средняя стоимость - стоимость подобного конструктива, которая может быть как меньше указанной, так и больше. Средняя стоимость зависит от следующих факторов: от общего объема пог.м, поручень и ригели на поворотах непрерывные / прерываются, количество поворотов на общем объеме пог.м, от территориального расположения объекта, от графика работы, от типа поверхности нержавеющей стали полированная / матовая, от высоты ограждения, от раскроя материалов, от суммы первого авансового платежа по договору, от срока выполнения работ стандартные / сжатые.