











Прейскурант на ограждения и перила из нержавеющей стали и стекла

Схема и описание товара	Срок изготовления	*Средняя стоимость
 <p>Пристенный поручень, h=900мм</p> <p>Комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поручень: труба Ø50,8 мм / Ø38,1 мм / деревянный; поручень Ø50мм, Ø38мм ДУБ, БУК, покрытый лаком; - торцевая заглушка на поручень Ø50,8 мм / Ø38,1 мм; - пристенный держатель трубы Ø50,8 мм / Ø38,1 мм; - отводы 90° если поручень непрерывный на повороте <p>На поворотах поручень непрерывный / прерывается.</p> <p>Метод установки - крепление пристенных держателей в стену бетонную дюбелями + саморез нержавеющей / в стену из ГКЛ дюбели "бабочки" + саморез нержавеющей.</p>	<p>нержавеющий, непрерывный поручень = 30 пог.м/день</p> <p>деревянный, непрерывный поручень = 15 пог.м/день</p>	<p>2700 руб/пог.м за непрерывный нержавеющий поручень, марка стали AISI201 если AISI304 +10%</p> <p>3800 руб./пог.м за непрерывный деревянный поручень (ДУБ, БУК, покрытый лаком) от</p>
 <p>Отбойник, h=200мм</p> <p>Комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поручень: труба Ø50,8 мм; - стойка труба диаметром Ø38,1 мм; - торцевая заглушка на поручень Ø50,8 мм; - верх стойки наконечник сферический; - отводы 90° если поручень непрерывный на повороте; <p>На поворотах поручень непрерывный / прерывается.</p>	<p>нержавеющий, обрывной поручень = 40 пог.м/день</p>	<p>3100 руб/пог.м за обрывной, марка стали AISI201 если AISI304 +10%</p>
 <p>Ограждения с ригелями, h=900мм</p> <p>Комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поручень труба Ø50,8 мм; - стойка труба диаметром Ø38,1 мм; - заполнение ригель 3 шт. Ø16,0 мм; - верх стойки наконечник сферический; - низ стойки декоративная чашка; - торцевые заглушки на ригель; - торцевая заглушка на поручень Ø50 мм; - отводы 90° если поручень непрерывный на повороте <p>Поручень и ригеля крепятся к стойке на сварке. На поворотах поручень и ригели непрерывные / прерываются.</p>	<p>непрерывный поручень и ригель = 15 пог.м/день, обрывные поручни и ригели = 30 пог.м/день</p>	<p>3800 руб/пог.м за непрерывный поручень и ригель, марка стали AISI201, если AISI304 +10%</p>
 <p>Ограждения с ригелями, с боковым креплением, h=900мм</p> <p>Комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поручень труба Ø50,8 мм; - стойка труба диаметром Ø38,1 мм; - пластина для бокового крепления; - заполнение ригель 3 шт. Ø16,0 мм; - верх стойки наконечник сферический; - низ стойки заглушка Ø38,1 мм; - торцевые заглушки на ригель; - торцевая заглушка на поручень Ø50 мм; - отводы 90° если поручень непрерывный на повороте <p>Поручень и ригеля крепятся к стойке на сварке. На поворотах поручень и ригели непрерывные / прерываются.</p>	<p>непрерывный поручень и ригель = 10 пог.м/день, обрывные поручни и ригели = 25 пог.м/день</p>	<p>4800 руб/пог.м за за непрерывный поручень и ригель, марка стали AISI201, если AISI304 +10%</p>
 <p>Ограждения с деревянным поручнем Ø50мм, h=900мм</p> <p>Комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поручень деревянный Ø50 мм, покрытый лаком ДУБ / БУК - стойка труба диаметром Ø38,1 мм; - заполнение ригель 3 шт. Ø16,0 мм; - верх стойки стержень с ложементом - низ стойки декоративная чашка; - отводы нержавеющей 90° если поручень на поворотах непрерывный; <p>Ригеля крепятся к стойке на сварке. На поворотах поручень и ригели непрерывные / прерываются.</p>	<p>непрерывный поручень и ригель = 10 пог.м/день, обрывные поручни и ригели = 20 пог.м/день</p>	<p>7500 руб/пог.м за за непрерывный поручень и ригель, марка стали AISI201, если AISI304 +10%</p>

* Средняя стоимость - стоимость подобного конструктива, которая может быть как меньше указанной, так и больше. Средняя стоимость зависит от следующих факторов: от общего объема пог.м, поручень и ригели на поворотах непрерывные / прерываются, количество поворотов на общем объеме пог.м, от территориального расположения объекта, от графика работы, от типа поверхности нержавеющей стали полированная / матовая, от высоты ограждения, от раскроя материалов, от суммы первого авансового платежа по договору, от срока выполнения работ стандартные / сжатые.

Прейскурант на ограждения и перила из нержавеющей стали и стекла

Схема и описание товара	Срок изготовления	*Средняя стоимость
 <p>Ограждения на пандусе с 2-мя поручнями, h=700мм и h=900мм</p> <p>Комплектация: - поручень труба Ø50,8 мм; - стойка труба диаметром Ø38,1 мм; - отбойник ригель 1 шт. Ø.16 мм на высоте 50мм; - верх стойки заглушка Ø38,1мм; - низ стойки декоративная чашка; - торцевые заглушки на ригель; - гнутые элементы из нерж. круга Ø10мм; - отводы 90°; Поручень и ригеля крепятся к стойке на сварке. На поворотах поручень и ригель непрерывные.</p>	непрерывный поручень и ригель= 15 пог.м/день	4800 руб./пог.м, марка стали AISI201, если AISI304 +10%
 <p>Ограждения для детей, h=1200мм</p> <p>Комплектация: - поручни труба Ø38,1 мм h1=700мм и h2=900мм; - стойка труба диаметром Ø38,1 мм; - перекладины верхняя и нижняя; - частокол труба Ø16 мм; - верх стойки наконечник сферический Ø38,1 мм; - верх стойки наконечник сферический Ø16 мм; - низ стойки заглушка; - торцевая заглушка поручни Ø38,1мм; - гнутые элементы из прутка Ø10мм; - отводы 90°; Поручни и частокол крепятся к стойке на сварке. На поворотах поручни 1 и 2 не прерываются.</p>	непрерывные поручни = 10 пог.м/день	9800 руб./пог.м, марка стали AISI201
 <p>Ограждения со стеклом, h=900мм</p> <p>Комплектация: - поручень труба Ø50,8 мм; - стойка труба диаметром Ø38,1 мм; - стеклодержатели под стекло 8мм, штампованные; - верх стойки штырь с ложементом; - низ стойки заглушка; - отводы 90° если поручень на поворотах завязан - стекло 8мм, закаленное, прозрачное/триплекс 4+1+4мм; Поручень и ригеля крепятся к стойке на сварке. На поворотах поручень непрерывный / прерывается.</p>	непрерывный поручень = 15 пог.м/день, обрывной поручень = 30 пог.м/день	7500 руб/пог.м за непрерывный поручень, марка стали AISI201, если AISI304 +10%
 <p>Ограждения со стеклом, h=1200мм на несущем профиле h=106мм,</p> <p>Комплектация: - поручень с пазом Ø42 мм, полированный/выносной поручень труба Ø50,8 мм, полированный/П-обр 20x17x20мм, нержавеющей поручень; - стекло 12мм закаленное, прозрачное, кромки полированные/триплекс 8зак.+1+8зак.; - профиль h=106мм, несущий, алюминиевый, анодированный; - поворотные элементы; - заглушки на поручень;</p>	рассчитывается индивидуально	со стеклом 12мм = 17000 руб/пог.м за непрерывный поручень, марка стали AISI201, если AISI304 +10% с триплексом 8зак.+1+8зак. = 22000 руб/пог.м за непрерывный поручень, марка стали AISI201, если AISI304 +10%
 <p>Ограждения со стеклом, h=1200мм на точечных торцевых креплениях</p> <p>Комплектация: - выносной поручень труба Ø50,8 мм, полированный/П-обр 20x17x20мм, нержавеющей поручень; - стекло 12мм закаленное, прозрачное, кромки полированные/триплекс 8зак.+1+8зак.; - поворотные элементы; - заглушки на поручень;</p>	рассчитывается индивидуально	со стеклом 12мм = 21000 руб/пог.м за непрерывный поручень, марка стали AISI201, если AISI304 +10% с триплексом 8зак.+1+8зак. = 24000 руб/пог.м за непрерывный поручень, марка стали AISI201, если AISI304 +10%

* Средняя стоимость - стоимость подобного конструктива, которая может быть как меньше указанной, так и больше. Средняя стоимость зависит от следующих факторов: от общего объема пог.м, поручень и ригели на поворотах непрерывные / прерываются, количество поворотов на общем объеме пог.м, от территориального расположения объекта, от графика работы, от типа поверхности нержавеющей стали полированная / матовая, от высоты ограждения, от раскроя материалов, от суммы первого авансового платежа по договору, от срока выполнения работ стандартные / сжатые.